

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Remont toalety dziewcząt w Zespole Szkół w Lubrańcu” przy ulicy Brzeskiej 51.

Wymiary toalety dziewcząt: długość – 9,3 m, szerokość – 5,4 m, wysokość – 2,35m

Zakres remontu toalety dziewcząt obejmuje.

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

- 1) Demontaż grzejników w toalecie a następnie ich montaż po zakończeniu remontu.
- 2) Demontaż istniejącej zabudowy sanitarnej: umywalek, baterii umywalkowych, rur odpływowych, misek ustępowych ze spłuczkami, rurociągów stalowych.
- 3) Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłogi.
- 4) Demontaż oświetlenia w kabinach toaletowych (oprawy, wyłączniki,)
- 5) Rozebranie istniejących kabin toaletowych, wykonanych z cegły wraz z ościeżnicami i drzwiami.
- 6) Demontaż istniejącej kanalizacji odprowadzającej z kabin toaletowych.

2. Roboty montażowe sanitarne:

- 1) Montaż kanalizacji odprowadzającej z rur PCV
- 2) montaż rur doprowadzających wodę ciepłą i zimną do umywalek i rur odpływowych z umywalek
- 3) montaż blatu pod umywalki
- 4) montaż umywalek nablatowych i baterii umywalkowych stojących : 5 sztuk w jednym rzędzie i 3 sztuki w rzędzie na innej ścianie.
- 5) montaż kabin toaletowych ze ścianek HPL z drzwiami – 8 sztuk w jednym rzędzie dla dziewcząt - Powierzchnia jednej kabiny 1,2 m kw. (0,9 m szerokość i 1,34m długość)
- 6) Montaż jednej kabiny dla personelu wyposażonej w: miskę ustępową, umywalkę z baterią stojącą, podajnik papieru toaletowego, podajnik ręczników papierowych, podajnik mydła, lustro, oświetlenie. Kabina dla personelu przy wejściu po prawej stronie o wymiarach 1m szer, i 2,2 długość. Kabina zamykana na klucz.
- 7) Montaż misek ustępowych typu kompakt z deskami sedesowymi – 9 szt. wraz z doprowadzeniem wody do spłuczki.
- 8) Montaż uchwyty do papieru toaletowego- 9 szt.
- 9) Montaż podajnika do ręczników papierowych – 4 szt.
- 10) Montaż kratki wentylacyjnych w ścianie – 1 szt.

3. Roboty budowlane:

- 1) Wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych
- 2) Położenie na ścianach płytek z kamieni sztucznych do wysokości 2m
- 3) Wykonanie gładzi szpachlowych na suficie i ścianach powyżej płytek
- 4) Dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi zmywalnymi wraz z gruntowaniem

4. Roboty elektryczne:

- 1) Zamontowanie opraw oświetleniowych na suficie – 8 sztuk w dwóch rzędach
- 2) Zamontowanie włącznika jednobiegunowego – 1 szt.

5. Roboty porządkowe:

- 1) powstałe odpady podczas wykonywania zadania Wykonawca będzie systematycznie składował we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na zewnątrz budynku szkoły.
- 2) Powstałe odpady w wyniku wykonania niniejszego zadania remontowego, Wykonawca usunie z terenu szkoły we własnym zakresie i na własny koszt przed terminem wykonania zadania.